# Zamówienie publiczne

| | |
|---|---|
| Tytuł zamówienia | Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna |
| Rodzaj ogłoszenia | Ogłoszenie o zamówieniu |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Wadium | 3.000,00 PLN |
| Ogłaszający | Gmina Korczyna |
| Województwo | PODKARPACKIE |
| Powiat | krośnieński |
| Gmina | Korczyna |
| Miasto | Korczyna |
| Ulica | ul. Rynek |
| Numer budynku | 18A |
| Data publikacji do | 2017-07-29 |
| Termin składania ofert | 2017-04-28 |
| Cpv | 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby<br>45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli<br>45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne<br>45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych |

Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie: a) Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Szczepanika w Korczynie, która obejmuje: - demontaż istniejących latarni, - przebudowę trasy linii oświetleniowej, - rozbudowę oświetlenia, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. Obiekty realizowane będą w następującej kolejności: - demontaż istniejącego oświetlenia ul. Szczepanika - wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej - wykonanie wykopów oraz przepychów pod kabel ziemny i fundamenty - ułożenie fundamentów - ułożenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych - wykonanie muf kablowych - wykonanie pomiarów kabla - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem - zasypanie kabla piaskiem o grubości warstwy
0,1 a następnie ziemią wraz z oznakowaniem kabla. b) Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej (łącznik z ul. Szczepanika) w Korczynie, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 L=160/189m od słupa nr 41/263/1 do proj. słupa 5/41/WO – nawiązanie do oświetlenia wyprowadzonego z skrzyni SR w ST Korczyna 23 - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych Obiekty realizowane będą w następującej kolejności: - wytyczenie geodezyjne trasy linii

kablowej, - wykonanie wykopów oraz przepychów pod kabel ziemny i fundamenty, - ułożenie fundamentów, - ułożenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych, - wykonanie pomiarów kabla, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem, - zasypanie kabla piaskiem o grubości warstwy 0,1 a następnie ziemią, wraz z oznakowaniem kabla, - zabudowa słupów i lamp. c) Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr G114839 w m. Kombornia, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 zasilającej projektowaną wolnostojąca szafę sterowniczo – pomiarową SO z istniejącego stanowiska słupowego na dz. nr 637/12 sieci nN zasilanej z ST Kombornia 6, - zabudowę wolnostojącej szafy SO, - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z szafy SO do projektowanych słupów oświetleniowych od słupa 1/1/WO do słupa 7/1/WO, - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z szafy SO, do projektowanych słupów oświetleniowych od słupa 1/2//WO do słupa 2/2/WO - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. Obiekty realizowane będą w następującej kolejności: - wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej, - wykonanie wykopów oraz przepychów pod kabel ziemny i fundamenty, - ułożenie fundamentów, - ułożenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych, - zabudowa wolnostojącej szafy SO, - wykonanie pomiarów kabla, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem, - zasypanie kabla piaskiem o grubości warstwy 0,1 a następnie ziemią wraz z oznakowaniem kabla. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

## Załączniki

- Ogłoszenie - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.pdf (546,07 KB)
- SIWZ - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.doc (200,5 KB)
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.docx (25,25 KB)
- Załącznik nr 2a do SIWZ - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.docx (20,24 KB)
- Załącznik nr 2b do SIWZ - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.docx (17,26 KB)
- Załącznik Nr 3 do SIWZ - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.docx (18,11 KB)
- Załącznik Nr 4 do SIWZ - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.docx (17,25 KB)
- Załącznik Nr 5 do SIWZ - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.docx (17,55 KB)
- Załącznik Nr 6 do SIWZ - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.docx (46,24 KB)
- Dokumentacja - Korczyna ul. Szczepanika - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.zip (3,91 MB)
- Dokumentacja - Korczyna ul. Ogrodowa - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.zip (4,54 MB)
- Dokumentacja - Kombornia - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.zip (3,53 MB)
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.pdf (123,67 KB)
- Ogłoszenie o zmianie SIWZ - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.pdf (163,45 KB)
- Informacja z otwarcia ofert - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.pdf (366,87 KB)

Informacja o wyborze oferty - Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna.pdf (328,67 KB)